

ATIKSU ŞANTIYE ALANI İÇİN ELEKTRİK MALZEMESİ ALIM İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşin Genel Konumu ve Kapsamı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon idaresi (DİSKİ) İçme Suyu Arıtma Tesisi sahasında bulunan Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'na ayrılan şantiye alanında kurulacak olan konteynerin aydınlatma, ısıtma ve soğutması için Elektrik Malzemesi alım işi yapılacaktır.

ELEKTRİK MALZEMELERİ :

<u>Malzemenin Adı</u>	<u>Malzemenin özellikleri</u>	<u>Miktar</u>
1- yer altı kablo	3x95+50 nayy alüminyum	220 metre
2-iletken klemensi	alcu 70 mm alüminyum	20 adet
3-LED projektör	200 watt 110/240V AC IP 66	10 adet
4- TTR kablo	3x2.5 NYAF	320 metre
5-tekli priz	topraklı sıva üstü kapaklı	12 adet
6- V otomat	1x32 amper	3 adet
7-V otomat	1x16 amper	3 adet
8-kontaktör	11kw 230v ac 1no-1nc	1 adet
9- zaman rölesi	astronomik 230v ac 50/60 hz dijital ekran	1 adet
10-lamba duyu	E 27 sıva üstü tavan tipi	12 adet
11-üçlü priz	kablosuz topraklı	5 adet
12-erkek fiş	kauçuk 220v 16 amper	10 adet
13 dişi fiş	kauçuk 220v 16 amper	10 adet
14-LED projektör	gece gündüz 110/240v 30 watt IP 65	6 adet
15-ampul	tasarruflu(23 watt)	20 adet
16-LED panel armatör	60x60 sıva üstü 110/240v ac 40 watt	5 adet
17-6 lı grup priz	akım korumalı 5 metre kablolu	3 adet
18-orta gerilim izolatörü	porselen N 95	30 adet
19-kablo pabucu	95 mm SKP sıkmalı pabuç(alüminyum)	20 adet
20- kablo pabucu	50 mm SKP sıkmalı pabuç(alüminyum)	6 adet
21-kare buat	sıva üstü 10x10 cm	10 adet
22-kablo kanalı	sıva üstü 40x40 cm	100 metre
23-iletken(tel)	Rose AAC Alüminyum	80 kg

İşçilik: İdare tarafından yapılacaktır

Teslim Süresi: 10 gün içinde tamamlanıp teslim edilecektir.

Ödemeler ve Fiyat Farkı : Fiyat farkı verilmeyecektir.

AA

E-4

Muayene ve Kabul İşlemleri

Yüklenici firma malzemeyi teslim ettikten sonra kabul işlemlerinin başlaması için idareye yazılı olarak müracaat etmesine müteakip, muayene kabul komisyonu tarafından Muayene ve Kabul Raporu düzenlenecektir.

Hazırlayan
Abbas ASLAN
Elektrik Teknikeri



Hazırlayan
Erkan YAKIŞIK
İnşaat Mühendisi

