

## İMALAT METRAJ İÇMALI

İşin Adı: DİYARBAKIR KOCAKÖY İLÇESİ DİSKİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İLE HAZRO İLÇESİ ÇÖKEKSU MAHALLESİ KAPTAJ VE ZERGUZ TERFİ BİNASININ BAKIM VE ONARIMI İNŞAATI YAPIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa 1 / 1

Sıra No	İMALATIN CİNSİ	BİRİMİ	MİKTARI	TUTAR
1	4 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2)	m <sup>2</sup>	8,940	
2	Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması	m <sup>2</sup>	26,400	
3	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	m <sup>2</sup>	380,000	
4	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe)	m <sup>2</sup>	278,000	
5	2,63 m yüksekliğinde betonarme direkli kafes teli ile himaye çiti yapılması	m	15,000	
6	Abone Tahsilat Büro yazılı tabela yapılması	Adet	1,000	
7	Mevcut Beko model 19200 btu klimanın sökülüp takılarak bakımının yapılması	Adet	2,000	
8	Q600 mm çaplı betonarme büz boru temini ve yerine nakli ve döşenmesi(Hazro-Çökeksu kaptajı)	Adet	3,000	
9	60x60 LED Panel armatür temini ve yerinde kullanılması	Adet	3,000	
10	15 w LED Spot temini ve yerinde kullanılması	Adet	2,000	
11	Sıva üstü çiftli komitatör temini ve yerinde kullanılması	Adet	2,000	
12	Sıva üstü tekli temini ve yerinde kullanılması	Adet	2,000	
13	sıva üstü topraklı priz temini ve yerinde kullanılması	Adet	6,000	
14	25x25 pvc yapışkanlı kanal temini ve yerinde kullanılması	m	14,000	
15	3x2,5 mm antikrom kablo temini ve yerinde kullanılması	m	80,000	
16	3x1,5 antikrom kablo temini ve yerinde kullanılması	m	30,000	
17	10x10 pvc sıva üstü buat temini ve yerinde kullanılması	Adet	4,000	
18	25 A Sigorta temini ve yerinde kullanılması	Adet	1,000	
19	20 A Sigorta temini ve yerinde kullanılması	Adet	1,000	
20	İzole bant temini ve yerinde kullanılması	Adet	2,000	
21	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (Serbest kazı)	m <sup>3</sup>	119,600	
22	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m <sup>3</sup>	3,930	
23	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m <sup>2</sup>	12,000	
24	Pvc çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür)	m <sup>2</sup>	4,500	
25	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	Ton	0,200	
26	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması	kg	100,000	
27	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	250,000	
28	Naturel-parlak veya kumlanmış ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	kg	145,000	
29	3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)	m <sup>2</sup>	1,650	
			Toplam :	



**T.C.**  
**DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**  
**DİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**(İŞLETMELER 1.BÖLGE DAİRESİ BAŞKANLIĞI)**

**DIYARBAKIR KOCAKÖY İLÇESİ DİSKİ ŞUBE**  
**MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İLE HAZRO İLÇESİ**  
**ÇÖKEKSU MAHALLESİ KAPTAJ VE ZERGUZ TERFİ**  
**BİNASININ BAKIM VE ONARIMI İNŞAATI YAPIM**  
**İŞİNE AİT**  
**TEKNİK ŞARTNAME**  
**( ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME )**