



T.C.
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
(Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı)

DİSKİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ
GÜVENLİK KULÜBESİ İNŞAATI
YAPIM İŞİ

(ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME)

NİSAN 2023



DİSKİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ GÜVENLİK KULÜBESİ İNŞAATI YAPIM İŞİ

Madde-1 İŞİN KAPSAMI

Uygulama Projesi, mahal listesi ve özel teknik şartnamesine göre Diski İçmesuyu Arıtma Tesisi sahası girişine güvenlik kulübesi inşaatı, elektrik ve mekanik imalatlarının yapılması işlerini kapsamaktadır.

Bu iş kapsamında; kazı, dolgu, tüm malzemeler, tüm nakliyeler, elektrik ve mekanik tesisatı işleri, montaj, zayıt, nakliye, atölye giderleri, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, v.s malzemeler ve işçilikler her şey dahil yükleniciye aittir.

Madde-2 KAZI ve KAZI İZİNLERİ

Yapılacak her türlü kazılar ile ilgili ruhsat veya izinler idare tarafından gerçekleştirilecektir. Ruhsat bedeli yükleniciye aittir. Ayrıca yapılacak kazı yerlerinde trafik düzenlenmesi için ilgili mercilerden (UKOME) gerekli izni Yüklenici alacaktır. İzin alındıktan sonra Yüklenici firma gece ve gündüz işin devamı esnasında, Türk Standartları Enstitüsü'nün TS-12254 sayılı şehir içi çalışmalarda alınacak emniyet tedbirleri ile ilgili standartlarına uyarak her türlü trafik önlemini almak zorundadır (Levha, Işıklı Uyarıcı, Trafik İkaz ve Yönlendirici vb.). Trafik akışından ve güvenlik tedbirlerinden yüklenici sorumludur. **Yüklenici kazı yaparken iş ve işçi güvenliğini sağlamak amacıyla zeminin cinsine göre uygun idarenin belirlediği şevde ve gerektiği durumda iksalı veya palyeli kazı yapacaktır. Aksi taktirde kontrol elemanınca uygun koşullar oluşturuluncaya kadar iş durdurulacaktır.**

Madde-3 DOLGULAR

Bina çevresinde herhangi bir kazı artığı ve moloz kalmayacak şekilde İdare'nin belirleyeceği yere nakledilecektir. Bina inşaatı tamamlandıktan sonra, mahal listesinde belirtilen kırmataş malzeme (bazalt veya kalker malzeme) ile bina etrafı doldurulacaktır.

Bu malzeme için idare önce göz muayenesi yapacak, ancak sahaya gelmiş olsa dahi uygun olmayan malzemeyi gerek görürse uzaklaştırma yetkisine sahiptir. Masraflar yükleniciye ait olacaktır.

Not: Kazı üst genişliğinde araziden ve yükleniciden dolayı oluşabilecek kazı artışları birim fiyat analizine, tarifine ve birim maliyete dâhildir. Yüklenici bu durum için ayrıca herhangi bir hak iddia edemez.

Madde-4 MEVCUT TESİSLERE ÖZEN GÖSTERİLMESİ

Yüklenici kazı yaparken ve temel açarken yeraltı ve yer üstü yapılarının (İçmesuytu, Doğalgaz, Elektrik, Telekom, Data, Petrol hatları v.s.) kesin yerlerini ilgili merciden temin edecek ve yapacağı kazılarda buna dikkat edecektir. İlgili kurumların özel izni alınmadığı sürece bu türlü tesis ve yapılara 2m'den daha yakından makine ile kazı yapılmaz. Yüklenici bu tesis sahiplerine ve Mühendise işe başlamadan bilgi verecek ve ilgili tesislerin korunması için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Mevcut tesislerin hasar görmesi halinde tazminat ve ceza yükleniciye ait olup, hasar gören tesislerin gerekli onarımları yapmak veya yaptırmak zorundadır. Yükleniciye bu hususlardan dolayı bir ek ödeme yapılmayacaktır.

Yukarıda belirtilenlerin dışında DİSKİ su ve kanal sistemine (Boru, vana, rögar kapağı, abone bağlantıları v.b.) zarar verilmesi halinde derhal durumu kontrollük makamına haber vererek gerekli onarımı ivedilikle yapacaktır. Aksi durumda zarar kontrollük makamı tarafından hesaplanarak hak edişten kesilecektir.