

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Hazırlanma Tarihi: 15.01.2024

Sayfa 1/1

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ KULP İLÇE MERKEZİNDE KAZI ÇALIŞMALARINDA BOZULAN KİLİTLİ BETON
PARKELERİN ONARIMI İNŞAATI YAPIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
		8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	m ²	330		

Toplam:



T.C.
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(İŞLETMELER 1.BÖLGE DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

DİYARBAKIR İLİ KULP İLÇE MERKEZİNDE KAZI
ÇALIŞMALARINDA BOZULAN KİLİTLİ BETON PARKELERİN
ONARIMI İNŞAATI YAPIM İŞİNE AİT

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME



ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde-1 İŞİN KAPSAMI

İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığıımıza bağlı Kulp ilçe merkezinde içmesuyu ve kanalizasyon şebekelerinin kazı çalışmaları sırasında bozulan 330 m² alanın 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü kilitli beton parke taşı ile kaplama yapılması işini kapsamaktadır.

YAPILACAK İMALATLAR

1.1-) 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması

Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 8 cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yüklenme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme, nakliye ve zayıat, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır.

Madde-2 MEVCUT TESİSLERE ÖZEN GÖSTERİLMESİ

Yüklenici kazı yaparken ve hendek açarken, yeraltı ve yer üstü yapılarının(Doğalgaz, Elektrik, Telekom, Data, Petrol hatları v.s.) kesin yerlerini ilgili merciden temin edecek ve yapacağı kazılarda buna dikkat edecektir. İlgili kurumların özel izni alınmadığı sürece bu türlü tesis ve yapılara 2m'den daha yakından makine ile kazı yapılmaz. Boru hatları ve yeraltı kabloları veya yer üstündeki telgraf, telefon, elektrik hatları ve aydınlatma direkleri, her türlü abone bağlantıları gibi tesislerin yapılacak işten etkilenmesi durumunda, **Yüklenici** bu tesis sahiplerine ve **Mühendise** işe başlamadan bilgi verecek ve ilgili tesislerin korunması için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Mevcut tesislerin hasar görmesi halinde tazminat ve ceza yükleniciye ait olup, hasar gören tesislerin gerekli onarımları yapmak veya yaptırmak zorundadır. Yükleniciye bu hususlardan dolayı bir ek ödeme yapılmayacaktır.

Yukarıda belirtilenlerin dışında DİSKİ su ve kanal sistemine (Boru, vana, rögar kapağı, abone bağlantıları v.b.) zarar verilmesi halinde derhal durumu kontrollük makamına haber vererek gerekli onarımı ivedilikle yapacaktır. Aksi durumda zarar kontrollük makamı tarafından hesaplanarak hak edişten kesilecektir.

Madde-3 İŞİN SÜRESİ, ÖDEMELER VE FİYAT FARKI

İşin süresi 15 (Onbeş) takvim günüdür. Hiçbir suretle fiyat farkı ödenmeyecektir. Bu iş için avans verilmeyecektir. İş alan yüklenici firma ile bu iş için sözleşme düzenlenerek imzalanacaktır. . Ödemeye esas olacak imalatlar yerinde yapılan ölçüm ve tespitler neticesinde yapılan imalatlar yüklenicinin verdiği birim fiyat teklifindeki birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılacaktır.

Madde-4 PROJESİNE UYGUN OLMAYAN İMALATLAR VE GARANTİ

Proje ve şartnamesine uygun olmayan imalatlar kontrol heyeti gerekli görürse, yüklenici tarafından söktürülüp proje ve şartnamelerine uygun olarak yeniden yaptırılacaktır. Yüklenici bunun için idareden hiçbir talepte bulunamayacaktır.

Madde-5 İŞ EMNİYETİ, SAĞLIK TEDBİRLERİ

Yüklenici iş başında, işçi güvenliği, işin gereken kalitede yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, trafik yoğunluğuna göre gerekli trafik işaret ve çalışma levhalarının temini, üçüncü kişi ve