

# İhale Makamı

## BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: DİYARBAKIR İLİ KOCAKÖY İLÇESİ DISKI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI SAHASINDA TAŞ DUVAR İNŞAATI VE TAŞ DUVAR İLE MEVCUT DUVAR ÜZERİNE PANEL ÇİT KORKULUK, JİLETLİ TEL YAPIM İŞİ

S. No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı (TL)
1		Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m <sup>2</sup>	36		
2		Q60 cm çapında düzlemsel jiletli tel temin edilerek mevcut Panel çit korkuluk üzerine gerilerek bağlanması	m	65		
3		Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı)	m <sup>3</sup>	4,125		
4		Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m <sup>3</sup>	3,25		
5		Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m <sup>3</sup>	1,375		
6		Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması	m <sup>3</sup>	7,15		
7		1,20 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50x150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)	m	65		
8		Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m <sup>2</sup>	18,5		
9		Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	Ton	0,3		
10		Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	600		
Toplam Tutar (KDV Hariç)						

## TEKNİK RAPORDUR

Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı Diski Kocaköy Şube Müdürlüğümüz hizmet Binasının etrafı açık olduğundan dolayı dışarıdan gelebilecek hırsızlık vakaları yaşanmaması ve şubemizin güvenliği için çit tel ile üst kısım jiletli telden oluşacak şekilde yapılması gerekiyor.Mevcut Sürgülü kapı giriş kısmı ray sistemi tahrip olmuştur. Kapı Açılıp kapanması için bakım onarıma ihtiyaç vardır. Ayrıca bahçe tarafı kapı giriş kısmı yaklaşık olarak 10 metre taş duvar örülmesi kapı yapılması gerekmektedir. 25/07/2024

İş bu teknik rapor tarafımızdan tanzim edilip imza altına alınmıştır.

Mehmet ŞİK  
Harita Teknikeri

Vehbi DEMİRKIRAN  
Diski Kocaköy Şube Müdürü



**DİYARBAKIR  
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
DISKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**KOCAKÖY İLÇESİ DISKI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI  
SAHASINDA TAŞ DUVAR İNŞAATI İLE MEVCUT DUVAR  
ÜZERİNE PANEL ÇİT KORKULUK, JİLETLİ TEL YAPIM İŞİNE AİT  
TEKNİK ŞARTNAME**

**2024**