

## TEKNİK RAPOR

Çermik İlçesinde içmesuyu ve kanalizasyon çalışmaları esnasında muhtelif alanlarda çalışmalardan dolayı mevcut kilitli taş döşemelerine zarar verildiğinden 10 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) teknik özellikleri ve yapım şartları belirtilen şekilde yapılması gerekmektedir. Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 10 cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayıat, işçilik, araç ve gereç giderleri, İş güvenliği yükleniciye aittir.

Çermik Merkez ve Kuyu Mahallesiinde toplam : 500 m2 Kilitli taş ve Parke taşı döşeme işi yapılacaktır.

İş bu teknik rapor tarafımdan 2 ( İki ) nüsha olarak tanzim edilerek imza altına alınmıştır.30.06.2021

  
Arif KAYCI  
İnşaat Teknikeri



**T.C.**  
**DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**  
**DİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**( İŞLETMELER 2.BÖLGE DAİRESİ BAŞKANLIĞI )**

**DİYARBAKIR ÇERMİK MERKEZ VE KIRSAL**  
**MAHALLELERDE PARKE TAŞI VE KİLİTLİ**  
**TAŞ YAPIM İŞİ**

**(TEKNİK ŞARTNAME)**

**HAZİRAN 2021**



## **DİYARBAKIR ÇERMİK MERKEZ VE KIRSAL MAHALLELERDE PARKE TAŞI VE KİLİTLİ TAŞ DÖŞEME YAPIM İŞİ**

Bu teknik şartnamenin amacı, Diyarbakır Çermik İlçesi Merkez ve kırsal mahallelerde parke taşı ve kilitli taş yapım işlerinde uyulması gerekli teknik kuralları belirlemektir. Ulaşım için gerekli servis yolu açılması teklif bedele dahil imalatlardır.

### **1- İŞİN KAPSAMI**

Bu iş kapsamında aşağıda belirtilen işler yapılacaktır.

### **2- ÖDEMELER VE FİYAT FARKI**

Ödemeler hakediş esasına göre ve sözleşme birim fiyatlarına bağlı kalınarak yapılacak ve hiçbir suretle fiyat farkı ödenmeyecektir. Bu iş için avans verilmeyecektir.

### **3-İNŞAAT İŞLERİ**

Teknik şartnamede belirtildiği şekli ile yapılacaktır.

### **4- KİLİTLİ TAŞ DÖŞEME YAPILMASI**

Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 10 cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, İş güvenliği yükleniciye aittir.

### **5- PARKE TAŞI İLE DÖŞEME YAPILMASI**

Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, (10\*10) cm ebatlarında granit kırma parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, sıkıştırılması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Kaplama yapılan yüzey projesi üzerinden hesaplanır.

### **6-DİĞER HUSUSLAR**

Mahal listesinde belirtilen tüm imalatlar birim fiyat metraj hesaplanması şeklinde ( her şey dahil ) olup başkaca bir ad altında yükleniciye bedel ödenmeyecektir. Bu şartname bu madde ile beraber 17 madde olup, şartnamede belirtilmeyen hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi, İller Bankası Teknik Şartnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şartnamesi esasları alınacaktır.

  
Arif KAYCI  
İnşaat Teknikeri